Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 4 · Εξωτερικά κουφώματα

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για 12 εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, μαζί με την πόρτα ασφαλείας, σε ισόγεια κατοικία 93,2 τ.μ. στον Λαγκαδά. Οι τοίχοι είναι ξηράς δόμησης με θερμοπρόσοψη, συνολικού πάχους ~23 εκ. Τα μέτρα είναι το καθαρό άνοιγμα στον σκελετό και θα επιβεβαιωθούν με επιμέτρηση.

Πίνακας κουφωμάτων

Κωδ.	Χώρος / όψη	Πλάτος × ύψος (μ.)	Ποδιά (μ.)	Τύπος
Σ1	Σαλόνι / Νότια	4,40 × 2,60	0,00	Ανυψούμενη-συρόμενη (lift & slide) προς πέργκολα, χαμηλό κατωκάσι
Σ2	Σαλόνι / Δυτική	0,75 × 2,35	0,25	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 1 φύλλο
Σ3	Σαλόνι / Δυτική	0,75 × 2,35	0,25	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 1 φύλλο
Κ1	Κουζίνα / Βόρεια	1,80 × 1,10	1,10	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 2 φύλλα (πάνω από νεροχύτη)
Κ2	Κουζίνα / Δυτική	1,20 × 1,15	1,05	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 1 φύλλο (πάνω από πάγκο)
Υ1	Υπνοδ. 1 / Νότια	1,40 × 1,30	1,10	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 2 φύλλα (πάνω από κεφαλάρι)
Υ2	Υπνοδ. 2 / Νότια	1,40 × 1,30	1,10	Όπως Υ1
Υ3	Υπνοδ. 2 / Ανατολική	1,40 × 1,50	0,90	Ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, 2 φύλλα
Μ1	Μπάνιο / Βόρεια	0,90 × 0,60	1,60	Ανακλινόμενο, θαμπό τζάμι
Π1	Πλυσταριό / Βόρεια	0,90 × 0,60	1,60	Ανακλινόμενο, ίδιο με το Μ1 του μπάνιου

Κωδ.	Χώρος / όψη	Πλάτος × ύψος (μ.)	Ποδιά (μ.)	Τύπος
Π2	Πλυσταριό / Ανατολική	0,90 × 2,20	—	Πόρτα αλουμινίου με θερμομόνωση, πάνελ κάτω + τζάμι πάνω, κλειδαριά ασφαλείας
Ε1	Είσοδος / Βόρεια	0,90 × 2,30	—	Πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, θερμομονωτική, επένδυση ξύλου/HPL έξω

Προδιαγραφές

- **Προφίλ:** αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, Uw ⩽ 1,4 W/m²K. Ανθρακί RAL 7016 έξω και μέσα.
- **Υαλοπίνακες:** διπλοί ενεργειακοί low-e με αργό, warm edge. Στη συρόμενη Σ1 και στα στενά Σ2/Σ3 ασφαλείας (laminated) εσωτερικά. Νότια και δυτικά τζάμια με ηλιακό έλεγχο (solar control).
- **Τοποθέτηση:** σε τοίχο ξηράς δόμησης, με αεροστεγανωτικές ταινίες μέσα (φράγμα υδρατμών) και διαπνέουσες έξω. Η συρόμενη Σ1 σε θερμομονωτικό υποκάσουφο, στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο.
- **Ποδιές:** εξωτερικές αλουμινίου με νεροχύτη, σε όλα τα παράθυρα.
- **Σήτες:** σε όλα τα ανοιγόμενα (πλισέ στην Σ1).

Προμέτρηση

α/α	Είδος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Σ1 ανυψούμενη-συρόμενη 4,40 × 2,60	τεμ.	1		
2	Σ2, Σ3 υψηλά στενά σαλονιού, ίδια, δεξιά και αριστερά από το τζάκι	τεμ.	2		
3	Κ1, Κ2 κουζίνας	τεμ.	2		
4	Υ1, Υ2, Υ3 υπνοδωματίων	τεμ.	3		
5	Μ1, Π1 υψηλά ανακλινόμενα	τεμ.	2		
6	Π2 πόρτα πλυσταριού	τεμ.	1		
7	Ε1 πόρτα ασφαλείας εισόδου	τεμ.	1		
8	Εξωτερικές ποδιές αλουμινίου	μ.	11		

α/α	Είδος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
9	Σήτες	τεμ.	10		
10	Εξωτερικά ρολά αλουμινίου με μόνωση και μοτέρ στα Υ1, Υ2, Υ3 (προαιρετικό)	τεμ.	3		
11	Αεροστεγανωτικές ταινίες τοποθέτησης	κατ' αποκοπή	1		
	Σύνολο				

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Σειρά προφίλ και μάρκα, Uw ανά κούφωμα, τύπος τζαμιού
- [ ] Τιμή ανά κωδικό με τοποθέτηση, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Χρόνος κατασκευής από την επιμέτρηση
- [ ] Πιστοποιητικά (για την ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και τυχόν επιδότηση)
- [ ] Εγγύηση προφίλ, μηχανισμών και τοποθέτησης