Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 2 · Ξηρά δόμηση, ψευδοροφές & walk-in

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για όλους τους τοίχους, τις ψευδοροφές και τις δύο walk-in ντουλάπες ισόγειας κατοικίας 93,2 τ.μ. στον Λαγκαδά. Ο σκελετός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι γεμίζουν τα ανοίγματα ανάμεσα σε κολώνες και δοκούς. Οι ποσότητες είναι από την κάτοψη και θα επιβεβαιωθούν στο εργοτάξιο. Ζητάμε **τιμή μονάδας ανά γραμμή**.

Χώροι

Χώρος	Διαστάσεις (μ.)	Τ.μ.	Ιδιαιτερότητα
Κουζίνα + σαλόνι (ενιαίο)	5,00 × 7,40	37,0	Χωρίς τοίχο ανάμεσα, τζάκι στον δυτικό τοίχο
Είσοδος	1,40 × 2,40	3,4	
Μπάνιο	2,60 × 2,40	6,2	Υγρός χώρος, κρεμαστή λεκάνη
Πλυσταριό / αποθήκη	3,60 × 2,40	8,6	Υγρός χώρος, άπλωμα ρούχων, αφυγραντήρας
Διάδρομος	7,60 × 1,20	9,1	
Υπνοδωμάτιο 1	3,80 × 3,80	14,4	Με walk-in 2,00 × 1,20
Υπνοδωμάτιο 2	3,80 × 3,80	14,4	Με walk-in 2,00 × 1,20

Καθαρό ύψος από δάπεδο ως πλάκα: 2,90 μ. Τελικό ύψος ψευδοροφής: 2,75 μ.

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
	Α. Εξωτερικοί τοίχοι				
1	Μεταλλικός σκελετός C100/U100 ανά 40 εκ., με στεγανωτική ταινία κάτω από τον οδηγό βάσης	m²	86		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
2	Αδιάβροχη διαπνέουσα μεμβράνη + τσιμεντοσανίδα 12,5 mm εξωτερικά	m²	86		
3	Ορυκτοβάμβακας 100 mm (≥ 40 kg/m³) στο κέντρο	m²	86		
4	Φράγμα υδρατμών εσωτερικά	m²	86		
5	Διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 mm εσωτερικά (ανθυγρή ~22 m² σε μπάνιο/πλυσταριό)	m²	86		
6	Λαμπάδες ανοιγμάτων: πλαισίωση, τσιμεντοσανίδα, γωνιόκρανα (12 ανοίγματα)	μ.	67		
7	Θερμοπρόσοψη (ETICS): ΔΕΝ περιλαμβάνεται, τη φτιάχνει χωριστό συνεργείο. Για συντονισμό: 8 εκ. EPS γραφίτη ή πετροβάμβακας σε όλη την όψη, μαζί με κολώνες και δοκούς· η τσιμεντοσανίδα να παραδοθεί επίπεδη, με τους αρμούς κλειστούς, έτοιμη για κόλληση πλακών	m²	—		
8	Επένδυση ξύλου ή HPL στην είσοδο και στη γωνία του πλυσταριού (προαιρετικό)	m²	19		
	Β. Εσωτερικά χωρίσματα				
9	Χώρισμα 75 mm, διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 ανά πλευρά, ορυκτοβάμβακας 50 mm, ως την πλάκα (μήκος 28,6 μ. × 2,90)	m²	76		
10	Εξ αυτών με ανθυγρή όψη (μπάνιο, πλυσταριό)	m²	36		
11	Τσιμεντοσανίδα αντί γυψοσανίδας στη ζώνη ντουζιέρας	m²	5		
12	Ενισχύσεις OSB 18 mm πίσω από τη γυψοσανίδα (βλ. σημεία πιο κάτω)	m²	12		
13	Ενισχυμένα πλαίσια θυρών (προφίλ UA) 0,80 × 2,10	τεμ.	4		
14	Εγκιβωτισμός πλαισίου κρεμαστής λεκάνης (το πλαίσιο το βάζει ο υδραυλικός)	τεμ.	1		
	Γ. Ψευδοροφές με κρυφό φωτισμό				
15	Ψευδοροφή γυψοσανίδας 12,5 mm σε σκελετό CD, στα 2,75 μ. (ανθυγρή 15 m² σε μπάνιο/πλυσταριό)	m²	93		
16	Ορυκτοβάμβακας 50 mm πάνω από την ψευδοροφή	m²	93		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
17	Σκάλα κρυφού φωτισμού περιμετρικά σε όλους τους χώρους, με κανάλι για ταινία LED	μ.	102		
18	Θυρίδες επίσκεψης 60 × 60 (fan coil, τροφοδοτικά LED)	τεμ.	6		
19	Ανοίγματα γρίλιων fan coil (προσαγωγή + επιστροφή)	τεμ.	8		
20	Ανοίγματα σποτ, ανιχνευτών, εξαερισμού	τεμ.	14		
21	Εσοχή κουρτίνας στην ψευδοροφή πάνω από τα παράθυρα	μ.	11		
	Δ. Walk-in ντουλάπες				
22	Walk-in Υπνοδ. 1: από την πόρτα ως τον τοίχο, εσωτ. 2,00 × 1,20 μ. Πλαϊνός τοίχος 1,20 μ. και υπέρθυρο γυψοσανίδας 2,00 μ. (από 2,40 ως 2,75) για τη ράγα των καθρεφτών	τεμ.	1		
23	Walk-in Υπνοδ. 2: ίδιο, εσωτ. 2,00 × 1,20 μ., υπέρθυρο 2,00 μ.	τεμ.	1		
24	Εσωτερικός εξοπλισμός ανά walk-in: ράβδος κρεμάστρας στο μήκος, ράφι αποθήκευσης πάνω, κάθετη στήλη ραφιών 0,45 μ. για παπούτσια/διπλωμένα (μελαμίνη 18 mm)	τεμ.	2		
	Ε. Τελειώματα				
25	Στοκάρισμα αρμών Q2 σε όλα, Q3 σε σαλόνι-κουζίνα (ο κρυφός φωτισμός δείχνει τις ατέλειες)	m²	345		
	Σύνολο				

Σημεία ενίσχυσης OSB

- Κουζίνα: βόρειος τοίχος σε ύψος 1,40–2,40 μ. για τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.
- Σαλόνι: θέση τηλεόρασης 2,00 × 1,00 μ.
- Μπάνιο: νιπτήρας, πετσετοκρεμάστρα, καθρέφτης.
- Πλυσταριό: ράφια 2,40 μ., τοίχος εργαλείων, απλώστρα οροφής.
- Οροφή: αναρτήσεις 4 fan coil (στερέωση στην πλάκα, όχι στη γυψοσανίδα).
- Walk-in: ράβδοι και ράφια.
- Κουρτινόξυλα πάνω από τα παράθυρα.

Συντονισμός

- Οι τοίχοι κλείνουν μόνο αφού ελεγχθούν υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και φωτογραφηθούν.
- Η καμινάδα του τζακιού θέλει αποστάσεις ασφαλείας και πυράντοχη επένδυση, κατά τη μελέτη τζακιού.
- Στα ντουλάπια κουζίνας και στα παράθυρα, τα κουφώματα μπαίνουν με αεροστεγανωτικές ταινίες που δένουν με τη μεμβράνη του τοίχου.
- Οι συρόμενοι καθρέφτες των walk-in δίνονται από τον προμηθευτή εσωτερικών κουφωμάτων.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή μονάδας και σύνολο ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκες και τύποι υλικών (σκελετός, σανίδες, μόνωση, θερμοπρόσοψη)
- [ ] Να σημειωθεί αν αναλαμβάνετε τις γραμμές 7, 8 και 24
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και στάδια πληρωμής
- [ ] Εγγύηση εργασίας και ασφάλιση προσωπικού

Ραφιέρες γυψοσανίδας δίπλα στο τζάκι

Στον δυτικό τοίχο του σαλονιού, δεξιά και αριστερά από το τζάκι, δύο ραφιέρες από γυψοσανίδα (στη θέση των δύο στενών παραθύρων που ακυρώθηκαν):

- Πλάτος ~1,10 μ. η καθεμία, βάθος ~32 εκ., από το δάπεδο ως την ψευδοροφή. Χτίζονται **μπροστά από τον εξωτερικό τοίχο**, όχι σκαμμένες μέσα σε αυτόν, ώστε να μη λιγοστεύει η μόνωση.
- Κάτω κλειστό ντουλαπάκι ύψους ~45 εκ. και από πάνω 4 ράφια ανά ~50 εκ., ενισχυμένα με προφίλ ή ξύλο μέσα (φορτίο ~15 kg ανά ράφι).
- Εσοχή στο μπροστινό κάτω άκρο κάθε ραφιού για προφίλ ταινίας LED (καλώδια από τον ηλεκτρολόγο, Μελέτη 9). Πλάτη στο χρώμα του ξύλου της τραπεζαρίας ή βαμμένη.
- Απόσταση ⩾ 10 εκ. από τη φαρδιά του τζακιού, με άκαυστη πλάκα στην πλευρά που ακουμπάει στο τζάκι.