Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 6 · Κουζίνα (επιπλοποιός)

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για κουζίνα σε σχήμα Γ, με δύο ψηλές στήλες, σε ενιαίο χώρο με το σαλόνι. Τελικά μέτρα επί τόπου, αφού κλείσουν οι γυψοσανίδες. Οι συσκευές αγοράζονται από εμάς. Εσείς τις εντοιχίζετε.

Ο χώρος

Στοιχείο	Τιμή
Κουζίνα	5,00 × 3,00 μ., ανοιχτή προς το σαλόνι (χωρίς τοίχο)
Ύψος ψευδοροφής	2,75 μ., με κρυφό φωτισμό περιμετρικά
Βόρειος τοίχος	5,00 μ. Παράθυρο 1,80 × 1,10 μ., ποδιά 1,10 μ., από 1,60 ως 3,40 μ. από τη δυτική γωνία
Δυτικός τοίχος	3,00 μ. Παράθυρο 1,20 × 1,15 μ., ποδιά 1,05 μ., από 0,90 ως 2,10 μ. από τη βόρεια γωνία
Ανατολικός τοίχος	Τοίχος προς την είσοδο (γυψοσανίδα με ενίσχυση)
Τραπέζι	Ξεχωριστό τραπέζι φαγητού, όχι νησίδα

Διάταξη

Από τη δυτική γωνία προς τα ανατολικά, στον βόρειο τοίχο:

1. Γωνιακό ντουλάπι (μαγικό γωνίας ή καρουζέλ).
2. Εστίες επαγωγής 80 εκ. με συρταριέρα από κάτω, απορροφητήρας εντοιχισμένος σε πάνω ντουλάπι με έξοδο αέρα στον τοίχο.
3. Νεροχύτης κάτω από το παράθυρο, ντουλάπι νεροχύτη με κάδους ανακύκλωσης.
4. Πλυντήριο πιάτων εντοιχισμένο 60 εκ., δίπλα στον νεροχύτη.
5. Δύο ψηλές στήλες ως τη ψευδοροφή: ψυγείο εντοιχισμένο 60 εκ. και στήλη φούρνου + φούρνου μικροκυμάτων 60 εκ.

Στον δυτικό τοίχο: πάγκος εργασίας με συρταριέρες, κάτω από το παράθυρο.

Προμέτρηση

α/α	Είδος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Κάτω ντουλάπια βόρειου τοίχου (με γωνιακό), βάθος 60 εκ.	μ.	3,80		
2	Κάτω ντουλάπια δυτικού τοίχου, συρταριέρες	μ.	1,60		
3	Ψηλές στήλες 60 εκ. ως τη ψευδοροφή (ψυγείο, φούρνος + μικροκύματα)	τεμ.	2		
4	Πάνω ντουλάπια (με εντοιχισμένο απορροφητήρα), ύψος 70 εκ.	μ.	1,60		
5	Πάγκος εργασίας (χαλαζίας 20 mm ή compact 12 mm, τιμή και για τα δύο)	μ.	5,60		
6	Πλάτη πάγκου από το ίδιο υλικό, ύψος ~60 εκ. (εκτός από κάτω από τα παράθυρα)	μ.	2,50		
7	Κοπές πάγκου: νεροχύτης υποκείμενος, εστίες	τεμ.	2		
8	Εντοιχισμός συσκευών (ψυγείο, φούρνος, μικροκύματα, εστίες, απορροφητήρας, πλυντήριο πιάτων)	κατ' αποκοπή	1		
9	Προφίλ για ταινία LED κάτω από τα πάνω ντουλάπια (το ηλεκτρολογικό το κάνει ο ηλεκτρολόγος)	μ.	1,60		
10	Κάδοι ανακύκλωσης στο ντουλάπι νεροχύτη	τεμ.	1		
	Σύνολο				

Προδιαγραφές

- **Κουφάρια:** μελαμίνη 18 mm ανθεκτική στην υγρασία, πλάτες 8 mm, ρυθμιζόμενα ποδαράκια με σοβατεπί.
- **Πόρτες:** λάκα ματ ή laminate ματ, χωρίς χερούλια (προφίλ gola). Τιμή και για τα δύο.
- **Μηχανισμοί:** συρτάρια και μεντεσέδες με απόσβεση (Blum ή ισοδύναμο).
- **Χρώματα:** ανοιχτό ουδέτερο κάτω, ξύλο στις ψηλές στήλες. Θα οριστικοποιηθεί με δείγματα.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Σχέδιο ή τρισδιάστατο της πρότασής σας
- [ ] Μάρκες μηχανισμών και υλικών
- [ ] Χρόνος κατασκευής από την επιμέτρηση
- [ ] Τι χρειάζεστε από ηλεκτρολόγο και υδραυλικό (θέσεις πριζών, παροχών, εξόδου απορροφητήρα), ώστε να μπουν πριν κλείσουν οι τοίχοι

Τραπέζι στον τοίχο (στη θέση της τραπεζαρίας)

- Ταβλά **0,88 × 1,60 μ.** στο ίδιο ξύλο με τον πάγκο, ύψος 75 εκ., στον δυτικό τοίχο ανάμεσα στο τέλος του πάγκου Γ και τη φωτιζόμενη ραφιέρα.
- Η πλευρά 0,88 βιδώνεται στον τοίχο με κρυφή μεταλλική σιδηρογωνία. Ο τοίχος είναι ξηράς δόμησης: από μέσα χρειάζεται ενίσχυση (ξύλο ή προφίλ) στο ύψος της σιδηρογωνίας, που την βάζει το συνεργείο της γυψοσανίδας.
- Δύο πόδια μόνο στην εξωτερική μύτη, μαύρα μεταλλικά. Κάτω από τη μύτη χωράει ένα σκαμπό.
- Θέσεις: 1–2 καρέκλες προς την κουζίνα, 2 προς το σαλόνι, 1 στη μύτη.