# Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 1 · Θεμελίωση & σκυροδέματα

Oct 31, 2026 · @Pete

## Το έργο

Ζητάμε προσφορά για θεμελίωση, φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκα οροφής ισόγειας κατοικίας 93,2 τ.μ. στον Λαγκαδά.

| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Θέση | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, οικόπεδο 1.100 τ.μ., χωρίς κλίση |
| Κτίριο | Ισόγειο, επίπεδη στέγη (δώμα) με στηθαίο |
| Περίγραμμα | Ορθογώνιο 12,60 × 7,40 μ. |
| Εμβαδόν | 93,2 τ.μ. |
| Καθαρό ύψος ορόφου | 2,90 μ. (από πλάκα δαπέδου ως κάτω παρειά πλάκας οροφής) |
| Τοίχοι | Ξηρά δόμηση (τσιμεντοσανίδα έξω, γυψοσανίδα μέσα). Δεν υπάρχει τούβλο. |
| Στέγη | Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, ανεστραμμένο δώμα με φωτοβολταϊκά |

Οι ποσότητες είναι **προκαταρκτικές**. Θα οριστικοποιηθούν από τη στατική μελέτη του μηχανικού του έργου. Γι' αυτό ζητάμε **τιμή μονάδας ανά γραμμή**, ώστε η προσφορά να προσαρμόζεται στις τελικές ποσότητες.

## Προμέτρηση

Συμπληρώστε τιμή μονάδας και σύνολο. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, με βάση πεδιλοδοκούς και πλάκα επί εδάφους.

| α/α | Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Σύνολο € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χάραξη κτιρίου με τοπογράφο | κατ' αποκοπή | 1 | | |

| α/α | Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Σύνολο € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Γενική εκσκαφή θεμελίωσης, βάθος ~0,80 μ. | m³ | 90 | | |
| 3 | Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής ή διάστρωση εντός οικοπέδου | m³ | 90 | | |
| 4 | Σκύρα 3Α συμπυκνωμένα, πάχος 20 εκ. | m³ | 20 | | |
| 5 | Μεμβράνη πολυαιθυλενίου 0,4 mm κάτω από πλάκα | m² | 100 | | |
| 6 | Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, 8 εκ. | m³ | 8 | | |
| 7 | Ταινία θεμελιακής γείωσης (χαλύβδινη γαλβανισμένη 30×3,5) με αναμονές | μ. | 45 | | |
| 8 | Πεδιλοδοκοί C25/30 με κρυσταλλικό στεγανωτικό πρόσμικτο | m³ | 25 | | |
| 9 | Πλάκα δαπέδου επί εδάφους C25/30, 15 εκ. | m³ | 14 | | |
| 10 | Περιμετρικό βάθρο σκυροδέματος 25 × 15 εκ. (βάση τοίχων ξηράς δόμησης) | μ. | 40 | | |
| 11 | Υποστυλώματα C25/30 (~12 τεμ. 30 × 30) | m³ | 3,2 | | |
| 12 | Δοκοί C25/30 (περίμετρος + εσωτερικές) | m³ | 7 | | |
| 13 | Πλάκα οροφής C25/30, 18 εκ., με προεξοχή 15 εκ. | m³ | 17,6 | | |
| 14 | Στηθαίο δώματος σκυροδέματος 15 × 45 εκ. | m³ | 2,7 | | |
| 15 | Σιδηρός οπλισμός B500C (~90 kg/m³) | kg | 6.400 | | |
| 16 | Ξυλότυποι (θεμελίωση, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκα, στηθαίο) | m² | 310 | | |
| 17 | Βάση τζακιού: ενίσχυση πλάκας δαπέδου 1,0 × 1,8 μ. | κατ' αποκοπή | 1 | | |
| 18 | Άντληση σκυροδέματος (αντλία) | ρίψη | 3 | | |
| 19 | Συντήρηση / κατάβρεγμα σκυροδέματος 7 ημερών | κατ' αποκοπή | 1 | | |
| | **Σύνολο** | | | | |

# Προδιαγραφές και προβλέψεις

Πριν τις ρίψεις πρέπει να έχουν μπει όλες οι αναμονές. Αφού πέσει το μπετόν, δεν ανοίγουμε τρύπες.

**Αναμονές στην πλάκα δαπέδου** (συντονισμός με τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο):

- Αποχετεύσεις Ø110 / Ø50: μπάνιο (WC, ντουζιέρα με γραμμικό σιφώνι, νιπτήρας), κουζίνα, πλυσταριό (πλυντήριο, στεγνωτήριο, νεροχύτης, αφυγραντήρας).
- Σωλήνας παροχής νερού και κενός σωλήνας για ρεύμα και τηλεφωνία από το όριο του οικοπέδου.
- Δύο σωλήνες Ø110 από τις υδρορροές ως το σημείο της μελλοντικής δεξαμενής (νότια του σπιτιού), με τάπα.
- Κενός σωλήνας Ø50 προς το μελλοντικό πάρκινγκ (φορτιστής αυτοκινήτου).

**Πλάκα οροφής:**

- Άνοιγμα καμινάδας ~60 × 60 εκ. στη δυτική πλευρά του σαλονιού, θέση από τη μελέτη τζακιού.
- 2 σιφώνια δώματος Ø100 και 1 υπερχείλιση στο στηθαίο.
- Διέλευση καλωδίων φωτοβολταϊκών και ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Κάτω παρειά επίπεδη, χωρίς σταγόνες εσωτερικά. Από κάτω μπαίνει ψευδοροφή.

**Στεγάνωση βάσης:** μεμβράνη πολυαιθυλενίου, κρυσταλλικό πρόσμικτο σε πεδιλοδοκούς και πλάκα, και επάλειψη των πλευρών των πεδιλοδοκών που έρχονται σε επαφή με χώμα.

**Τι ζητάμε στην προσφορά:**

- [ ] Τιμή μονάδας και σύνολο ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ (να αναγράφεται)
- [ ] Τι περιλαμβάνεται: υλικά, εργασία, μηχανήματα, αντλία
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης σε εργάσιμες μέρες
- [ ] Τρόπος πληρωμής ανά στάδιο (θεμελίωση / σκελετός / πλάκα)
- [ ] Ασφάλιση προσωπικού (ένσημα ΕΦΚΑ οικοδομής)

Η στατική μελέτη και τα σχέδια ξυλοτύπων θα δοθούν από τον μηχανικό του έργου πριν την έναρξη.