Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 2 · Ξηρά δόμηση, ψευδοροφές & walk-in

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για όλους τους τοίχους, τις ψευδοροφές και τις δύο walk-in ντουλάπες ισόγειας κατοικίας 93,2 τ.μ. στον Λαγκαδά. Ο σκελετός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι γεμίζουν τα ανοίγματα ανάμεσα σε κολώνες και δοκούς. Οι ποσότητες είναι από την κάτοψη και θα επιβεβαιωθούν στο εργοτάξιο. Ζητάμε **τιμή μονάδας ανά γραμμή**.

Χώροι

Χώρος	Διαστάσεις (μ.)	Τ.μ.	Ιδιαιτερότητα
Κουζίνα + σαλόνι (ενιαίο)	5,00 × 7,40	37,0	Χωρίς τοίχο ανάμεσα, τζάκι στον δυτικό τοίχο
Είσοδος	1,40 × 2,40	3,4	
Μπάνιο	2,60 × 2,40	6,2	Υγρός χώρος, κρεμαστή λεκάνη
Πλυσταριό / αποθήκη	3,60 × 2,40	8,6	Υγρός χώρος, άπλωμα ρούχων, αφυγραντήρας
Διάδρομος	7,60 × 1,20	9,1	
Υπνοδωμάτιο 1	3,80 × 3,80	14,4	Με walk-in 2,00 × 1,20
Υπνοδωμάτιο 2	3,80 × 3,80	14,4	Με walk-in 2,00 × 1,20

Καθαρό ύψος από δάπεδο ως πλάκα: 2,90 μ. Τελικό ύψος ψευδοροφής: 2,75 μ.

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
	Α. Εξωτερικοί τοίχοι				
1	Μεταλλικός σκελετός C100/U100 ανά 40 εκ., με στεγανωτική ταινία κάτω από τον οδηγό βάσης	m²	86		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
2	Αδιάβροχη διαπνέουσα μεμβράνη + τσιμεντοσανίδα 12,5 mm εξωτερικά	m²	86		
3	Ορυκτοβάμβακας 100 mm (≥ 40 kg/m³) στο κέντρο	m²	86		
4	Φράγμα υδρατμών εσωτερικά	m²	86		
5	Διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 mm εσωτερικά (ανθυγρή ~22 m² σε μπάνιο/πλυσταριό)	m²	86		
6	Λαμπάδες ανοιγμάτων: πλαισίωση, τσιμεντοσανίδα, γωνιόκρανα (12 ανοίγματα)	μ.	67		
7	Θερμοπρόσοψη (ETICS) 8 εκ. EPS γραφίτη ή πετροβάμβακας σε όλη την όψη, μαζί με κολώνες και δοκούς, οπλισμός και λευκό σιλικονούχο επίχρισμα	m²	118		
8	Επένδυση ξύλου ή HPL στην είσοδο και στη γωνία του πλυσταριού (προαιρετικό)	m²	19		
	Β. Εσωτερικά χωρίσματα				
9	Χώρισμα 75 mm, διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 ανά πλευρά, ορυκτοβάμβακας 50 mm, ως την πλάκα (μήκος 28,6 μ. × 2,90)	m²	76		
10	Εξ αυτών με ανθυγρή όψη (μπάνιο, πλυσταριό)	m²	36		
11	Τσιμεντοσανίδα αντί γυψοσανίδας στη ζώνη ντουζιέρας	m²	5		
12	Ενισχύσεις OSB 18 mm πίσω από τη γυψοσανίδα (βλ. σημεία πιο κάτω)	m²	12		
13	Ενισχυμένα πλαίσια θυρών (προφίλ UA) 0,80 × 2,10	τεμ.	4		
14	Εγκιβωτισμός πλαισίου κρεμαστής λεκάνης (το πλαίσιο το βάζει ο υδραυλικός)	τεμ.	1		
	Γ. Ψευδοροφές με κρυφό φωτισμό				
15	Ψευδοροφή γυψοσανίδας 12,5 mm σε σκελετό CD, στα 2,75 μ. (ανθυγρή 15 m² σε μπάνιο/πλυσταριό)	m²	93		
16	Ορυκτοβάμβακας 50 mm πάνω από την ψευδοροφή	m²	93		
17	Σκάλα κρυφού φωτισμού περιμετρικά σε όλους τους χώρους, με κανάλι για ταινία LED	μ.	102		
18	Θυρίδες επίσκεψης 60 × 60 (fan coil, τροφοδοτικά LED)	τεμ.	6		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
19	Ανοίγματα γρίλιων fan coil (προσαγωγή + επιστροφή)	τεμ.	8		
20	Ανοίγματα σποτ, ανιχνευτών, εξαερισμού	τεμ.	14		
21	Εσοχή κουρτίνας στην ψευδοροφή πάνω από τα παράθυρα	μ.	11		
	Δ. Walk-in ντουλάπες				
22	Walk-in Υπνοδ. 1: από την πόρτα ως τον τοίχο, εσωτ. 2,00 × 1,20 μ. Πλαϊνός τοίχος 1,20 μ. και υπέρθυρο γυψοσανίδας 2,00 μ. (από 2,40 ως 2,75) για τη ράγα των καθρεφτών	τεμ.	1		
23	Walk-in Υπνοδ. 2: ίδιο, εσωτ. 2,00 × 1,20 μ., υπέρθυρο 2,00 μ.	τεμ.	1		
24	Εσωτερικός εξοπλισμός ανά walk-in: ράβδος κρεμάστρας στο μήκος, ράφι αποθήκευσης πάνω, κάθετη στήλη ραφιών 0,45 μ. για παπούτσια/διπλωμένα (μελαμίνη 18 mm)	τεμ.	2		
	Ε. Τελειώματα				
25	Στοκάρισμα αρμών Q2 σε όλα, Q3 σε σαλόνι-κουζίνα (ο κρυφός φωτισμός δείχνει τις ατέλειες)	m²	345		
	Σύνολο				

Σημεία ενίσχυσης OSB

- Κουζίνα: βόρειος τοίχος σε ύψος 1,40–2,40 μ. για τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.
- Σαλόνι: θέση τηλεόρασης 2,00 × 1,00 μ.
- Μπάνιο: νιπτήρας, πετσετοκρεμάστρα, καθρέφτης.
- Πλυσταριό: ράφια 2,40 μ., τοίχος εργαλείων, απλώστρα οροφής.
- Οροφή: αναρτήσεις 4 fan coil (στερέωση στην πλάκα, όχι στη γυψοσανίδα).
- Walk-in: ράβδοι και ράφια.
- Κουρτινόξυλα πάνω από τα παράθυρα.

Συντονισμός

- Οι τοίχοι κλείνουν μόνο αφού ελεγχθούν υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και φωτογραφηθούν.

- Η καμινάδα του τζακιού θέλει αποστάσεις ασφαλείας και πυράντοχη επένδυση, κατά τη μελέτη τζακιού.
- Στα ντουλάπια κουζίνας και στα παράθυρα, τα κουφώματα μπαίνουν με αεροστεγανωτικές ταινίες που δένουν με τη μεμβράνη του τοίχου.
- Οι συρόμενοι καθρέφτες των walk-in δίνονται από τον προμηθευτή εσωτερικών κουφωμάτων.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή μονάδας και σύνολο ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκες και τύποι υλικών (σκελετός, σανίδες, μόνωση, θερμοπρόσοψη)
- [ ] Να σημειωθεί αν αναλαμβάνετε τις γραμμές 7, 8 και 24
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και στάδια πληρωμής
- [ ] Εγγύηση εργασίας και ασφάλιση προσωπικού