Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 11 · Στεγάνωση & μόνωση δώματος

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για **ανεστραμμένο δώμα** ~97 m² σε ισόγεια κατοικία στον Λαγκαδά: κλίσεις, μεμβράνη στεγάνωσης, θερμομόνωση XPS πάνω από τη μεμβράνη και χαλίκι. Στο δώμα μπαίνουν φωτοβολταϊκά (3 σειρές) και ηλιακός θερμοσίφωνας. Το νερό της βροχής θα καταλήγει σε δεξαμή για πότισμα.

Το δώμα

Στοιχείο	Τιμή
Επιφάνεια μέσα στα στηθαία	~97 m² (ορθογώνιο 12,60 × 7,40 μ.)
Στηθαίο	Σκυρόδεμα 15 εκ., ύψος 45 εκ., περίμετρος ~41 μ.
Υπόβαση	Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 18 εκ., νέα
Διελεύσεις	Καμινάδα τζακιού (δυτικά), εξαερισμός αποχέτευσης Ø75, καλώδια φωτοβολταϊκών, σωλήνες ηλιακού
Απορροή	2 σιφώνια Ø100 προς εξωτερικές υδρορροές + 1 υπερχείλιση στο στηθαίο

Στρώσεις (από κάτω προς τα πάνω)

1. Καθαρισμός πλάκας και αστάρι.
2. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων 1,5–2% προς τα σιφώνια, τελική στρώση τσιμεντοκονίας. Λούκα (καμπύλη) στη βάση του στηθαίου.
3. Μεμβράνη στεγάνωσης, με γυρίσματα ⩾ 20 εκ. στα στηθαία και σε κάθε διέλευση. Επιλογή Α ή Β (πιο κάτω).
4. Δοκιμή κατάκλυσης 48 ωρών πριν τη μόνωση.
5. Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 100 mm με πατούρα (ή 2 × 50 mm σταυρωτά).
6. Γεωύφασμα διαχωρισμού.
7. Χαλίκι στρογγυλό 16/32, 5 εκ., και πλάκες διαδρόμου συντήρησης προς τα φωτοβολταϊκά.
8. Καπάκια αλουμινίου στην κορυφή του στηθαίου, ανθρακί RAL 7016.

Μεμβράνη, δύο επιλογές (τιμή και για τις δύο):

- **Α — PVC ή TPO 1,5 mm**, χαλαρή τοποθέτηση πάνω σε γεωύφασμα προστασίας, συγκόλληση με θερμό αέρα. Προτιμώμενη, γιατί το νερό πάει σε δεξαμή.
- **Β — Ασφαλτικές SBS σε 2 στρώσεις** (4 kg οπλισμένη + 4 kg), πλήρως κολλημένες.

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Καθαρισμός και αστάρι	m²	97		
2	Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων (μέσο πάχος ~6 εκ.) + τσιμεντοκονία	m²	97		
3	Μεμβράνη Α (PVC/TPO) με γεωύφασμα προστασίας	m²	97		
4	Μεμβράνη Β (ασφαλτικές SBS, 2 στρώσεις), εναλλακτικά	m²	97		
5	Γυρίσματα στηθαίων ≥ 20 εκ.	μ.	41		
6	Σιφώνια δώματος Ø100 με σχάρα φύλλων	τεμ.	2		
7	Υπερχείλιση (σκούπερ) στο στηθαίο	τεμ.	1		
8	Λεπτομέρειες διελεύσεων: καμινάδα, εξαερισμός, καλώδια φωτοβολταϊκών, σωλήνες ηλιακού	τεμ.	4		
9	Δοκιμή κατάκλυσης 48 ωρών	κατ' αποκοπή	1		
10	XPS 100 mm με πατούρα	m²	95		
11	Γεωύφασμα διαχωρισμού πάνω από το XPS	m²	95		
12	Χαλίκι 16/32, 5 εκ.	m²	85		
13	Πλάκες διαδρόμου συντήρησης 40 × 40	m²	10		
14	Προστατευτικά πατάκια κάτω από τις βάσεις φωτοβολταϊκών και ηλιακού	τεμ.	24		
15	Καπάκια στηθαίου αλουμινίου	μ.	41		
	Σύνολο (με μία από τις γραμμές 3 ή 4)				

Κανόνες

- **Καμία τρύπα στη μεμβράνη.** Τα φωτοβολταϊκά και ο ηλιακός στηρίζονται με έρμα (βάρος) πάνω στα προστατευτικά πατάκια.
- Τα καλώδια περνούν από στεγανή διέλευση (καμπύλη τύπου «παπί») στο στηθαίο.
- Η δοκιμή κατάκλυσης γίνεται παρουσία του ιδιοκτήτη ή του μηχανικού.
- Στεγάνωση μετά το στέγνωμα της πλάκας (οι μέρες τις ορίζει ο κατασκευαστής της μεμβράνης) και πριν τα φωτοβολταϊκά.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή ανά γραμμή και για τις δύο μεμβράνες, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκα και πάχος μεμβράνης, τύπος XPS
- [ ] **Γραπτή εγγύηση ≥ 10 ετών**
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και καιρικές συνθήκες που χρειάζεστε