Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 1 · Θεμελίωση & σκυροδέματα

Oct 31, 2026 · @Pete

Το έργο

Ζητάμε προσφορά για θεμελίωση, φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκα οροφής ισόγειας κατοικίας 88,2 τ.μ. στον Λαγκαδά.

Στοιχείο	Τιμή
Θέση	Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, οικόπεδο 1.100 τ.μ., χωρίς κλίση
Κτίριο	Ισόγειο, επίπεδη στέγη (δώμα) με στηθαίο
Περίγραμμα	11,60 × 7,40 μ. + προσάρτημα πλυσταριού 1,00 × 2,40 μ. στη ΒΑ γωνία
Εμβαδόν	88,2 τ.μ.
Καθαρό ύψος ορόφου	2,90 μ. (από πλάκα δαπέδου ως κάτω παρειά πλάκας οροφής)
Τοίχοι	Ξηρά δόμηση (τσιμεντοσανίδα έξω, γυψοσανίδα μέσα). Δεν υπάρχει τούβλο.
Στέγη	Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, ανεστραμμένο δώμα με φωτοβολταϊκά

Οι ποσότητες είναι **προκαταρκτικές**. Θα οριστικοποιηθούν από τη στατική μελέτη του μηχανικού του έργου. Γι' αυτό ζητάμε **τιμή μονάδας ανά γραμμή**, ώστε η προσφορά να προσαρμόζεται στις τελικές ποσότητες.

Προμέτρηση

Συμπληρώστε τιμή μονάδας και σύνολο. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, με βάση πεδιλοδοκούς και πλάκα επί εδάφους.

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Χάραξη κτιρίου με τοπογράφο	κατ' αποκοπή	1		
2	Γενική εκσκαφή θεμελίωσης, βάθος ~0,80 μ.	m³	85		
3	Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής ή διάστρωση εντός οικοπέδου	m³	85		
4	Σκύρα 3Α συμπυκνωμένα, πάχος 20 εκ.	m³	19		
5	Μεμβράνη πολυαιθυλενίου 0,4 mm κάτω από πλάκα	m²	95		
6	Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, 8 εκ.	m³	8		
7	Ταινία θεμελιακής γείωσης (χαλύβδινη γαλβανισμένη 30×3,5) με αναμονές	μ.	45		
8	Πεδιλοδοκοί C25/30 με κρυσταλλικό στεγανωτικό πρόσμικτο	m³	25		
9	Πλάκα δαπέδου επί εδάφους C25/30, 15 εκ.	m³	13		
10	Περιμετρικό βάθρο σκυροδέματος 25 × 15 εκ. (βάση τοίχων ξηράς δόμησης)	μ.	40		
11	Υποστυλώματα C25/30 (~12 τεμ. 30 × 30)	m³	3,2		
12	Δοκοί C25/30 (περίμετρος + εσωτερικές)	m³	7		
13	Πλάκα οροφής C25/30, 18 εκ., με προεξοχή 15 εκ.	m³	16,6		
14	Στηθαίο δώματος σκυροδέματος 15 × 45 εκ.	m³	2,7		
15	Σιδηρός οπλισμός B500C (~90 kg/m³)	kg	6.200		
16	Ξυλότυποι (θεμελίωση, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκα, στηθαίο)	m²	300		
17	Βάση τζακιού: ενίσχυση πλάκας δαπέδου 1,0 × 1,8 μ.	κατ' αποκοπή	1		
18	Άντληση σκυροδέματος (αντλία)	ρίψη	3		
19	Συντήρηση / κατάβρεγμα σκυροδέματος 7 ημερών	κατ' αποκοπή	1		
	Σύνολο				

Προδιαγραφές και προβλέψεις

Πριν τις ρίψεις πρέπει να έχουν μπει όλες οι αναμονές. Αφού πέσει το μπετόν, δεν ανοίγουμε τρύπες.

Αναμονές στην πλάκα δαπέδου (συντονισμός με τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο):

- Αποχετεύσεις Ø110 / Ø50: μπάνιο (WC, ντουζιέρα με γραμμικό σιφώνι, νιπτήρας), κουζίνα, πλυσταριό (πλυντήριο, στεγνωτήριο, νεροχύτης, αφυγραντήρας).
- Σωλήνας παροχής νερού και κενός σωλήνας για ρεύμα και τηλεφωνία από το όριο του οικοπέδου.
- Δύο σωλήνες Ø110 από τις υδρορροές ως το σημείο της μελλοντικής δεξαμενής (νότια του σπιτιού), με τάπα.
- Κενός σωλήνας Ø50 προς το μελλοντικό πάρκινγκ (φορτιστής αυτοκινήτου).

Πλάκα οροφής:

- Άνοιγμα καμινάδας ~60 × 60 εκ. στη δυτική πλευρά του σαλονιού, θέση από τη μελέτη τζακιού.
- 2 σιφώνια δώματος Ø100 και 1 υπερχείλιση στο στηθαίο.
- Διέλευση καλωδίων φωτοβολταϊκών και ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Κάτω παρειά επίπεδη, χωρίς σταγόνες εσωτερικά. Από κάτω μπαίνει ψευδοροφή.

Στεγάνωση βάσης: μεμβράνη πολυαιθυλενίου, κρυσταλλικό πρόσμικτο σε πεδιλοδοκούς και πλάκα, και επάλειψη των πλευρών των πεδιλοδοκών που έρχονται σε επαφή με χώμα.

Τι ζητάμε στην προσφορά:

- [ ] Τιμή μονάδας και σύνολο ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ (να αναγράφεται)
- [ ] Τι περιλαμβάνεται: υλικά, εργασία, μηχανήματα, αντλία
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης σε εργάσιμες μέρες
- [ ] Τρόπος πληρωμής ανά στάδιο (θεμελίωση / σκελετός / πλάκα)
- [ ] Ασφάλιση προσωπικού (ένσημα ΕΦΚΑ οικοδομής)

Η στατική μελέτη και τα σχέδια ξυλοτύπων θα δοθούν από τον μηχανικό του έργου πριν την έναρξη.