# Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 2 · Ξηρά δόμηση, ψευδοροφές & walk-in

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για όλους τους τοίχους, τις ψευδοροφές και τις δύο walk-in ντουλάπες ισόγειας κατοικίας 88,2 τ.μ. στον Λαγκαδά. Ο σκελετός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι γεμίζουν τα ανοίγματα ανάμεσα σε κολώνες και δοκούς. Οι ποσότητες είναι από την κάτοψη και θα επιβεβαιωθούν στο εργοτάξιο. Ζητάμε **τιμή μονάδας ανά γραμμή**.

## Χώροι

| Χώρος | Διαστάσεις (μ.) | Τ.μ. | Ιδιαιτερότητα |
|---|---|---|---|
| Κουζίνα + σαλόνι (ενιαίο) | 5,00 × 7,40 | 37,0 | Χωρίς τοίχο ανάμεσα, τζάκι στον δυτικό τοίχο |
| Είσοδος | 1,40 × 2,40 | 3,4 | |
| Μπάνιο | 2,60 × 2,40 | 6,2 | Υγρός χώρος, κρεμαστή λεκάνη |
| Πλυσταριό / αποθήκη | 3,60 × 2,40 | 8,6 | Υγρός χώρος, άπλωμα ρούχων, αφυγραντήρας |
| Διάδρομος | 6,60 × 1,20 | 7,9 | |
| Υπνοδωμάτιο 1 | 3,30 × 3,80 | 12,5 | Με walk-in |
| Υπνοδωμάτιο 2 | 3,30 × 3,80 | 12,5 | Με walk-in |

Καθαρό ύψος από δάπεδο ως πλάκα: 2,90 μ. Τελικό ύψος ψευδοροφής: 2,75 μ.

## Προμέτρηση

| α/α | Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Σύνολο € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Α. Εξωτερικοί τοίχοι** | | | | |
| 1 | Μεταλλικός σκελετός C100/U100 ανά 40 εκ., με στεγανωτική ταινία κάτω από τον οδηγό βάσης | m² | 86 | | |

| α/α | Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Σύνολο € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Αδιάβροχη διαπνέουσα μεμβράνη + τσιμεντοσανίδα 12,5 mm εξωτερικά | m² | 86 | | |
| 3 | Ορυκτοβάμβακας 100 mm (≥ 40 kg/m³) στο κέντρο | m² | 86 | | |
| 4 | Φράγμα υδρατμών εσωτερικά | m² | 86 | | |
| 5 | Διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 mm εσωτερικά (ανθυγρή ~22 m² σε μπάνιο/πλυσταριό) | m² | 86 | | |
| 6 | Λαμπάδες ανοιγμάτων: πλαισίωση, τσιμεντοσανίδα, γωνιόκρανα (12 ανοίγματα) | μ. | 67 | | |
| 7 | Θερμοπρόσοψη (ETICS) 8 εκ. EPS γραφίτη ή πετροβάμβακας σε όλη την όψη, μαζί με κολώνες και δοκούς, οπλισμός και λευκό σιλικονούχο επίχρισμα | m² | 118 | | |
| 8 | Επένδυση ξύλου ή HPL στην είσοδο και στο προσάρτημα πλυσταριού (προαιρετικό) | m² | 19 | | |
| | **Β. Εσωτερικά χωρίσματα** | | | | |
| 9 | Χώρισμα 75 mm, διπλή γυψοσανίδα 2 × 12,5 ανά πλευρά, ορυκτοβάμβακας 50 mm, ως την πλάκα (μήκος 26,6 μ. × 2,90) | m² | 70 | | |
| 10 | Εξ αυτών με ανθυγρή όψη (μπάνιο, πλυσταριό) | m² | 36 | | |
| 11 | Τσιμεντοσανίδα αντί γυψοσανίδας στη ζώνη ντουζιέρας | m² | 5 | | |
| 12 | Ενισχύσεις OSB 18 mm πίσω από τη γυψοσανίδα (βλ. σημεία πιο κάτω) | m² | 12 | | |
| 13 | Ενισχυμένα πλαίσια θυρών (προφίλ UA) 0,80 × 2,10 | τεμ. | 4 | | |
| 14 | Εγκιβωτισμός πλαισίου κρεμαστής λεκάνης (το πλαίσιο το βάζει ο υδραυλικός) | τεμ. | 1 | | |
| | **Γ. Ψευδοροφές με κρυφό φωτισμό** | | | | |
| 15 | Ψευδοροφή γυψοσανίδας 12,5 mm σε σκελετό CD, στα 2,75 μ. (ανθυγρή 15 m² σε μπάνιο/πλυσταριό) | m² | 88 | | |
| 16 | Ορυκτοβάμβακας 50 mm πάνω από την ψευδοροφή | m² | 88 | | |
| 17 | Σκάλα κρυφού φωτισμού περιμετρικά σε όλους τους χώρους, με κανάλι για ταινία LED | μ. | 98 | | |
| 18 | Θυρίδες επίσκεψης 60 × 60 (fan coil, τροφοδοτικά LED) | τεμ. | 6 | | |

| α/α | Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Σύνολο € |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ανοίγματα γρίλιων fan coil (προσαγωγή + επιστροφή) | τεμ. | 8 | | |
| 20 | Ανοίγματα σποτ, ανιχνευτών, εξαερισμού | τεμ. | 14 | | |
| 21 | Εσοχή κουρτίνας στην ψευδοροφή πάνω από τα παράθυρα | μ. | 11 | | |
| | **Δ. Walk-in ντουλάπες** | | | | |
| 22 | Walk-in Υπνοδ. 1: από την πόρτα ως τον τοίχο, εσωτ. 1,80 × 1,20 μ. Πλαϊνός τοίχος 1,20 μ. και υπέρθυρο γυψοσανίδας 1,80 μ. (από 2,40 ως 2,75) για τη ράγα των καθρεφτών | τεμ. | 1 | | |
| 23 | Walk-in Υπνοδ. 2: ίδιο, εσωτ. 2,00 × 1,20 μ., υπέρθυρο 2,00 μ. | τεμ. | 1 | | |
| 24 | Εσωτερικός εξοπλισμός ανά walk-in: ράβδος κρεμάστρας στο μήκος, ράφι αποθήκευσης πάνω, κάθετη στήλη ραφιών 0,45 μ. για παπούτσια/διπλωμένα (μελαμίνη 18 mm) | τεμ. | 2 | | |
| | **Ε. Τελειώματα** | | | | |
| 25 | Στοκάρισμα αρμών Q2 σε όλα, Q3 σε σαλόνι-κουζίνα (ο κρυφός φωτισμός δείχνει τις ατέλειες) | m² | 330 | | |
| | **Σύνολο** | | | | |

## Σημεία ενίσχυσης OSB

- Κουζίνα: βόρειος τοίχος σε ύψος 1,40–2,40 μ. για τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.
- Σαλόνι: θέση τηλεόρασης 2,00 × 1,00 μ.
- Μπάνιο: νιπτήρας, πετσετοκρεμάστρα, καθρέφτης.
- Πλυσταριό: ράφια 2,40 μ., τοίχος εργαλείων, απλώστρα οροφής.
- Οροφή: αναρτήσεις 4 fan coil (στερέωση στην πλάκα, όχι στη γυψοσανίδα).
- Walk-in: ράβδοι και ράφια.
- Κουρτινόξυλα πάνω από τα παράθυρα.

## Συντονισμός

- Οι τοίχοι κλείνουν μόνο αφού ελεγχθούν υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και φωτογραφηθούν.

- Η καμινάδα του τζακιού θέλει αποστάσεις ασφαλείας και πυράντοχη επένδυση, κατά τη μελέτη τζακιού.
- Στα ντουλάπια κουζίνας και στα παράθυρα, τα κουφώματα μπαίνουν με αεροστεγανωτικές ταινίες που δένουν με τη μεμβράνη του τοίχου.
- Οι συρόμενοι καθρέφτες των walk-in δίνονται από τον προμηθευτή εσωτερικών κουφωμάτων.

## Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή μονάδας και σύνολο ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκες και τύποι υλικών (σκελετός, σανίδες, μόνωση, θερμοπρόσοψη)
- [ ] Να σημειωθεί αν αναλαμβάνετε τις γραμμές 7, 8 και 24
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και στάδια πληρωμής
- [ ] Εγγύηση εργασίας και ασφάλιση προσωπικού