Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 5 · Σιδηροκατασκευές (πέργκολα, πάρκινγκ)

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για τρεις μεταλλικές κατασκευές σε κατοικία στον Λαγκαδά: πέργκολα σαλονιού, σκεπαστό πάρκινγκ 3 θέσεων και στέγαστρο εισόδου. Όλα γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα ηλεκτροστατικά ανθρακί RAL 7016. Οι διατομές είναι ενδεικτικές: προτείνετε εσείς τις κατάλληλες.

Α. Πέργκολα σαλονιού

Στη νότια όψη, μπροστά από τη συρόμενη τζαμαρία 4,40 μ.

- Διαστάσεις: 5,00 μ. (πλάτος) × 2,50 μ. (προεξοχή από τον τοίχο). Καθαρό ύψος κάτω από δοκό 2,75 μ.
- 2 κολώνες στις εξωτερικές γωνίες (~120 × 120).
- Δοκός πρόσοψης 5,00 μ., δοκός τοίχου 5,00 μ. αγκυρωμένη με χημικά βύσματα στην περιμετρική δοκό σκυροδέματος (όχι στην ξηρά δόμηση), 2 πλαϊνές δοκοί 2,50 μ.
- Σκίαση: ~17 περσίδες 2,50 μ. (σωλήνας 100 × 50 ή 120 × 40) ανά ~30 εκ., κάθετα στον τοίχο.
- Στήριξη κολωνών με λαμαρίνες και βίδες σε πέδιλα 60 × 60 × 80 (τα πέδιλα στην προσφορά σας ή ξεχωριστά).
- Προβλέψεις: διέλευση καλωδίου για 2 φωτιστικά μέσα στη δοκό, μελλοντική τέντα ή στόρι.

Β. Σκεπαστό πάρκινγκ 3 θέσεων

Ανεξάρτητο από το σπίτι, στη βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου δίπλα στην είσοδο αυτοκινήτων.

- Κάλυψη: 8,40 × 5,50 μ. (στέγαστρο ~8,80 × 5,70 μ. με προεξοχές). Καθαρό ύψος 2,40 μ.
- Κολώνες: 4 ή 6 (προτείνετε), χωρίς κολώνα στη μέση της εισόδου αν γίνεται.
- Επικάλυψη: πάνελ πολυουρεθάνης 4 εκ. (ή τιμή και για πολυκαρβονικό), κλίση ~3% προς τα πίσω.
- Υδρορροή πίσω + κατακόρυφη, στο εδάφος.
- Πέδιλα κολωνών 60 × 60 × 80.

- Προβλέψεις: καλώδιο φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε μία κολώνα, 2 φωτιστικά.

Γ. Στέγαστρο εισόδου

- 2,60 × 1,30 μ., σε πρόβολο από τη βόρεια όψη στα ~2,70 μ., χωρίς κολώνες.
- Αγκύρωση στη δοκό σκυροδέματος, με θερμική διακοπή στο σημείο στήριξης.
- Επάνω λαμαρίνα με κλίση και σταγόνα, πρόβλεψη για 1 φωτιστικό.

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Πέργκολα σαλονιού 5,00 × 2,50 μ. με περσίδες, τοποθετημένη	κατ' αποκοπή	1		
2	Πέργκολα σαλονιού: εναλλακτικά βιοκλιματική με περιστρεφόμενες περσίδες με μοτέρ (προαιρετικό)	κατ' αποκοπή	1		
3	Σκεπαστό πάρκινγκ 8,40 × 5,50 μ. με πάνελ και υδρορροή	κατ' αποκοπή	1		
4	Στέγαστρο εισόδου 2,60 × 1,30 μ.	κατ' αποκοπή	1		
5	Πέδιλα κολωνών 60 × 60 × 80 (αν τα αναλαμβάνετε)	τεμ.	8		
	Σύνολο				

Η πέργκολα και το πάρκινγκ είναι εργασίες δεύτερης φάσης. Το στέγαστρο εισόδου γίνεται με το σπίτι.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Διατομές και πάχη που προτείνετε, και ένα απλό σχέδιο
- [ ] Τιμή ανά κατασκευή, με ή χωρίς ΦΠΑ και με τοποθέτηση
- [ ] Γαλβάνισμα και βαφή συμπεριλαμβάνονται;
- [ ] Χρόνος κατασκευής