Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 8 · Υδραυλικά, θέρμανση & ψύξη

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, ζεστό νερό και δίκτυο fan coil ισόγειας κατοικίας 88,2 τ.μ. στον Λαγκαδά. Τα είδη υγιεινής τα αγοράζει ο ιδιοκτήτης. Ζητάμε **μόνο εγκατάσταση** για αυτά. Οι τοίχοι είναι ξηράς δόμησης, άρα οι σωλήνες περνούν μέσα στον σκελετό και στην ψευδοροφή.

Σημεία παροχής και αποχέτευσης

Χώρος	Συσκευή / σημείο	Κρύο	Ζεστό	Αποχέτευση
Κουζίνα	Νεροχύτης (κάτω από βόρειο παράθυρο)	✓	✓	Ø50
Κουζίνα	Πλυντήριο πιάτων	✓		στο σιφώνι νεροχύτη
Κουζίνα	Ψυγείο (προαιρετική παροχή)	✓		
Μπάνιο	Κρεμαστή λεκάνη με πλαίσιο εντοιχισμού	✓		Ø110
Μπάνιο	Νιπτήρας	✓	✓	Ø40
Μπάνιο	Ντουζιέρα walk-in, μπαταρία εντοιχισμού με κεφαλή οροφής	✓	✓	γραμμικό σιφώνι 80 εκ. Ø50
Μπάνιο	Σιφώνι δαπέδου			Ø50
Πλυσταριό	Πλυντήριο ρούχων	✓		Ø50
Πλυσταριό	Στεγνωτήριο συμπύκνωσης			Ø32
Πλυσταριό	Αφυγραντήρας			Ø32
Πλυσταριό	Νεροχύτης πλυσταριού	✓	✓	Ø50
Πλυσταριό	Σιφώνι δαπέδου			Ø50
Έξω	Βρύσες: είσοδος, πέργκολα, ανατολική όψη (αντιπαγετικές)	3		

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
	Α. Ύδρευση και ζεστό νερό				
1	Παροχή από μετρητή ΔΕΥΑ ως σπίτι, PE Ø32, με γενικό διακόπτη και μειωτή πίεσης	μ.	12		
2	Συλλέκτες (κολεκτέρ) κρύου-ζεστού με διακόπτη ανά παροχή, σε επισκέψιμο κουτί στο πλυσταριό	τεμ.	1		
3	Παροχές PEX-AL-PEX σε σπιράλ (κρύο και ζεστό, βλ. πίνακα)	σημείο	15		
4	Ηλιακός θερμοσίφωνας 160–200 l στο δώμα, με ηλεκτρική αντίσταση (προμήθεια και τοποθέτηση)	τεμ.	1		
5	Μονωμένες σωληνώσεις ηλιακού από δώμα ως κολεκτέρ	κατ' αποκοπή	1		
	Β. Αποχέτευση				
6	Εσωτερικές αποχετεύσεις PVC (κάτω από την πλάκα, πριν τη ρίψη)	σημείο	12		
7	Κατακόρυφος εξαερισμού Ø75 μέσα από το δώμα	τεμ.	1		
8	Φρεάτιο επίσκεψης έξω από το σπίτι	τεμ.	1		
9	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης, Ø125/160	μ.	12		
	Γ. Όμβρια				
10	Σιφώνια δώματος → κατακόρυφες Ø100 στην όψη (ανθρακί)	τεμ.	2		
11	Υπόγειος σωλήνας Ø110 ως τη θέση της μελλοντικής δεξαμενής, με προσωρινή έξοδο σε φρεάτιο διήθησης	μ.	14		
	Δ. Θέρμανση και ψύξη (αντλία θερμότητας + fan coil)				
12	Αντλία θερμότητας monoblock ~9 kW, βόρεια όψη (τιμή με και χωρίς προμήθεια)	τεμ.	1		
13	Δοχείο αδρανείας 50 l, κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής στο πλυσταριό	κατ' αποκοπή	1		
14	Fan coil κρυφού τύπου στην ψευδοροφή (σαλόνι-κουζίνα 2, Υπνοδ. 1, Υπνοδ. 2)	τεμ.	4		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
15	Μονωμένο δίκτυο σωληνώσεων fan coil και αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων	κατ' αποκοπή	1		
16	Πετσετοκρεμάστρα μπάνιου (υδρονική ή ηλεκτρική, προτείνετε)	τεμ.	1		
	Ε. Εγκατάσταση ειδών υγιεινής (μόνο εργασία)				
17	Πλαίσιο εντοιχισμού + κρεμαστή λεκάνη	τεμ.	1		
18	Νιπτήρας με μπαταρία	τεμ.	1		
19	Μπαταρία ντουζιέρας εντοιχισμού + γραμμικό σιφώνι	τεμ.	1		
20	Νεροχύτες κουζίνας και πλυσταριού με μπαταρίες	τεμ.	2		
21	Σύνδεση πλυντηρίου ρούχων, πιάτων, στεγνωτηρίου, αφυγραντήρα	τεμ.	4		
	Σύνολο				

Συντονισμός

- Οι αποχετεύσεις και η παροχή νερού μπαίνουν **πριν ριχτεί η πλάκα δαπέδου**.
- Το πλαίσιο της κρεμαστής λεκάνης μπαίνει πριν τις γυψοσανίδες. Το ντύνει ο γυψοσανιδάς.
- Δοκιμή πίεσης και φωτογραφίες διαδρομών **πριν κλείσουν οι τοίχοι**.
- Ο ηλιακός στηρίζεται σε βάση με έρμα, χωρίς τρύπες στη μεμβράνη στεγάνωσης (συντονισμός με τον μονωτή).
- Τα fan coil κρεμιούνται από την πλάκα. Ο γυψοσανιδάς αφήνει θυρίδες επίσκεψης και ανοίγματα γρίλιων.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκες σωλήνων, αντλίας θερμότητας και fan coil
- [ ] Να σημειωθεί αν αναλαμβάνετε και το κομμάτι Δ (θέρμανση-ψύξη)
- [ ] Στάδια εργασίας: πριν την πλάκα, πριν τις γυψοσανίδες, τελειώματα
- [ ] Εγγύηση και βεβαίωση εγκατάστασης