Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 10 · Πλακίδια μέσα & πέργκολα

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για πλακίδια σε όλο το δάπεδο του σπιτιού, στους τοίχους μπάνιου και πλυσταριού, και εξωτερικά κάτω από την πέργκολα. Ζητάμε **εργασία με βοηθητικά υλικά** (κόλλες, αρμόστοκοι, στεγανωτικά, προφίλ). Αν προμηθεύετε και πλακίδια, δώστε ξεχωριστή τιμή ανά m².

Χώροι

Χώρος	Διαστάσεις (μ.)	Δάπεδο m²	Τοίχοι
Κουζίνα + σαλόνι	5,00 × 7,40	37,0	Πλάτη κουζίνας (προαιρετικά)
Είσοδος	1,40 × 2,40	3,4	—
Διάδρομος	6,60 × 1,20	7,9	—
Υπνοδωμάτιο 1 (με walk-in)	3,30 × 3,80	12,5	—
Υπνοδωμάτιο 2 (με walk-in)	3,30 × 3,80	12,5	—
Μπάνιο	2,60 × 2,40	6,2	Όλοι οι τοίχοι ως την ψευδοροφή (2,75 μ.)
Πλυσταριό	3,60 × 2,40	8,6	Πίσω από πλυντήρια και νεροχύτη, ως 1,50 μ.
Πέργκολα (έξω)	5,00 × 2,50	12,5	—

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
	Α. Προετοιμασία				
1	Γεμίσματα και τσιμεντοκονία δαπέδου ~6 εκ., αλφαδιασμένη (αν την αναλαμβάνετε)	m²	84		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
2	Επαλειφόμενη στεγάνωση με ταινίες γωνιών: δάπεδο μπάνιου + τοίχοι ντουζιέρας ως 2,10 μ. + 20 εκ. περιμετρικά	m²	14		
3	Επαλειφόμενη στεγάνωση: δάπεδο πλυσταριού + 20 εκ. περιμετρικά	m²	11		
	Β. Εσωτερικά				
4	Δάπεδο πλακίδιο πορσελάνης μεγάλου μεγέθους 60 × 120 rectified, κόλλα C2TE S1, αρμός 2 mm, σύστημα επιπεδοποίησης	m²	84		
5	Σοβατεπί από το ίδιο πλακίδιο (ή αφανές προφίλ, τιμή και για τα δύο)	μ.	70		
6	Τοίχοι μπάνιου ως την ψευδοροφή	m²	23		
7	Δάπεδο ντουζιέρας walk-in στο ίδιο επίπεδο, με κλίση προς γραμμικό σιφώνι (1,00 × 0,90 μ.)	τεμ.	1		
8	Τοίχοι πλυσταριού ως 1,50 μ.	m²	6		
9	Πλάτη κουζίνας (προαιρετικό, αν δεν γίνει από το υλικό του πάγκου)	m²	3,5		
10	Γωνιόκρανα αλουμινίου στις γωνίες μπάνιου	μ.	12		
	Γ. Εξωτερικά				
11	Δάπεδο πέργκολας: τσιμεντοκονία με κλίση 1,5% μακριά από το σπίτι + στεγάνωση	m²	12,5		
12	Εξωτερικό πλακίδιο αντιολισθητικό R11 (ενδεικτικά 60 × 60 ή 20 mm), κόλλα για εξωτερικό χώρο	m²	12,5		
13	Κανάλι απορροής μπροστά στη συρόμενη τζαμαρία (4,40 μ.)	μ.	4,4		
14	Εξωτερικό πλατύσκαλο εισόδου κάτω από το στέγαστρο, 2,60 × 1,30 μ. (προαιρετικό)	m²	3,4		
15	Πλατύσκαλο πόρτας πλυσταριού, 1,00 × 1,20 μ. (προαιρετικό)	m²	1,2		
	Σύνολο				

Σημεία προσοχής

- **Ένα επίπεδο παντού:** χωρίς κατώφλια ανάμεσα στους χώρους, ούτε στη ντουζιέρα.

- **Συρόμενη τζαμαρία:** το εξωτερικό δάπεδο είναι 2–3 εκ. χαμηλότερα από το εσωτερικό, με κανάλι απορροής μπροστά. Συντονισμός με τον κουφωματζή.
- **Αρμοί διαστολής:** περιμετρικά και στη μετάβαση σαλονιού-διαδρόμου (συνεχές δάπεδο ~13 μ.).
- **Τζάκι:** το δάπεδο σταματά στην ποδιά πέτρας του τζακιού.
- **Σειρά εργασιών:** τα πλακίδια μπαίνουν μετά τις γυψοσανίδες και πριν την κουζίνα και τις εσωτερικές πόρτες.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή εργασίας με βοηθητικά υλικά ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Ξεχωριστή τιμή πλακιδίων ανά m², αν τα προμηθεύετε
- [ ] Τι ποσοστό φύρας υπολογίζετε για 60 × 120
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και εγγύηση στεγάνωσης